
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia działki - terenu Szkoły Podstawowej w Solcu
ADRES INWESTYCJI : Solec, gmina Gostynin, działka nr ewid. 75/3
INWESTOR : Gmina Gostynin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Banach
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6	Budowa ogrodzenia działki - terenu Szkoły Podstawowej w Solcu			
1 d.1	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II) - wykop pod słupki 81/2.50	dół. dół.	32.400	
				RAZEM	32.400
2 d.1	KNNR 2 0106-02 z.sz. 5.5. analogia	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - betonowanie fundamentów ogrodzenia 50x50x100 z betonu C16/20 81/2.50*0.50*0.50*1.00	m ³ m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
3 d.1	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - wykop pod cokół ogrodzenia 81*0.20*0.20	m ³ m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
4 d.1	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wysokości 1730 mm, pręty fi5 mm, oczko 5x20 cm, panele przetłaczane - liczba przetłoczeń 3, słupy o przekroju 60x40x2 mm w rozstawie 250 cm, montaż w fundamencie 50x50x100 cm z betonu C16/20. Długość słupków 230 cm, słupki zakotwione na głębokości min. 63 cm pod poziomem terenu. Do słupków w fundamencie przyspawane marki z płaskownika 4x40x250 - sztuk min. 2. Pod przęstami fundament z gotowych elementów betonowych.+ 81	m m	81.000	
				RAZEM	81.000