

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.310	km km	0.310	
				RAZEM	0.310
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 310*3.50	m ² m ²	1085.000	
				RAZEM	1085.000
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 310.0*3.50	m ² m ²	1085.000	
				RAZEM	1085.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 310.0*3.50	m ² m ²	1085.000	
				RAZEM	1085.000
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 310.0*3.50	m ² m ²	1085.000	
				RAZEM	1085.000
6	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000