

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.585	km		
			km	0.585	
				RAZEM	0.585
2	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 585.0*4.20	m ²		
			m ²	2457.000	
				RAZEM	2457.000
2		Nawierzchnia bitumiczna z podbudową			
3	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 585.0*4.10	m ²		
			m ²	2398.500	
				RAZEM	2398.500
4	KNNR 6 d.2 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 585.0*4.0	m ²		
			m ²	2340.000	
				RAZEM	2340.000
3		Oznakowanie i pobocza			
5	KNNR 6 d.3 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-wysypanie poboczy szer. 05m 585.0	m ²		
			m ²	585.000	
				RAZEM	585.000
6	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNNR 6 d.3 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2- znak T-6a 3szt.; znak- D-1 1szt.; znak A-7 1szt. 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 6 d.3 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2- Tablica D-42 3szt.; Tablica D-43 3szt. 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000